

- (ဆ) နောက်ဆက်တွဲ(ဆ)တွင် မြေပေါ်ရေ အရင်းအမြစ်များဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရေးအတွက် စီမံကိန်းကာလအတွင်း မြေလွတ်မြေရိုင်းများတွင် အစားထိုးသစ်ပင်များစိုက်ပျိုးခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ထင်းအစားထိုးလောင်စာ/လျှပ်စစ်မီးရရှိရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊ Recycle စနစ် အသုံးပြုခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြေအောက်ရေဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရေးအတွက် စီမံကိန်းကာလအတွင်း မြေအောက်လှိုက်များတွင် မလိုအပ်သောကျင်းများ၊ လှိုက်များအား စနစ်တကျ ပိတ်သိမ်းခြင်းတို့ စီမံဆောင်ရွက်ထားကြောင်း၊ Recycle စနစ်အသုံးပြုခြင်းနှင့် နှစ်စဉ်မိုးရာသီကာလတွင် မြေလွတ်မြေရိုင်းများ၌ သစ်ပင်များအစားထိုးစိုက်ပျိုးခြင်း၊ Green Belt အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ စီမံဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊
- (ဇ) နောက်ဆက်တွဲ (ဆ) တွင် လေအရည်အသွေးထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးအတွက် စီမံကိန်းကာလအတွင်း ယာဉ်ကြီးများသွားလာခြင်းအတွက် အမြန်နှုန်းလျှော့ချခြင်း၊ လမ်းများပေါ်တွင် ရေဖြန်းခြင်း၊ ယမ်းဖောက်ခွဲရာတွင် Wet Drill အသုံးပြုခြင်း၊ နှာခေါင်းစီးအသုံးပြုခြင်း၊ ယာဉ်များကို စစ်ဆေးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊
- (ဈ) အပေါ်ယံမြေစာများစုပုံရာတွင် ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရေးအတွက် သီးခြားမြေနေရာသတ်မှတ်၍ စနစ်တကျ စုပုံထားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိုးရာသီတွင် မြေဆီလွှာပုံအား ရေတိုက်စား၍ မျောပါခြင်းမရှိစေရန် လှေကားထစ်ပုံသဏ္ဌာန် ပုံဖော်၍ မြေထိန်းမြက်များစိုက်ပျိုးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊
- (ည) အစီရင်ခံစာ စာမျက်နှာ (၄၇) တွင် ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို လုပ်ကွက်အတွင်း ထားရှိမှုမရှိဘဲ ယမ်းခွဲသည့်အချိန်မှသာ ထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုင်တွယ်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများအား သင်တန်းများပို့ချမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လုပ်ကွက်အတွင်း မီးဘေးကာကွယ်ရေးစနစ်များလုံလောက်စွာ စီမံဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် စာမျက်နှာ (၄၅) တွင် ယမ်းခွဲရာတွင် အချိန်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ယမ်းသုံးစွဲမှုပမာဏ ကန့်သတ်သုံးစွဲခြင်း၊ Short Delay-Detonator များသုံးစွဲ၍ တုန်ခါမှုနှင့်ဆူညံသံများအား လျော့ကျစေရေး စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊
- (ဋ) အခန်း (၉) ဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ် ဖော်ပြချက်တွင် တူးဖော်ရေးလုပ်သားများကို အကာအကွယ်ဝတ်စုံများ ဝတ်ဆင်ပြီးမှသာ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်စေမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြေအောက်တွင် လေဝင်လေထွက် ကောင်းမွန်စေရေးအတွက် လေပေးစက် (Blower) များထားရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လူအဆင်းအတက်ပြုလုပ်ရန် (Man Way) များ ထားရှိခြင်း၊ မြေအောက်လုပ်ကွက် တစ်ခုနှင့် တစ်ခုချိတ်ဆက်သော (Access Way) များဖောက်လုပ်ခြင်းကို စနစ်တကျဆောင်ရွက်